

Szelvényezés	0+000	0+050	0+100	0+150	0+200	0+250	0+252	0+260
Terepszint	191,20	191,00	191,70	192,40	193,05	193,50	193,60	193,87
Folyásfenékszint	190,00	190,80	190,50	191,20	191,85	192,30	192,40	192,67
Leásás mélysége								
Egyes hosszak	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*2,00*	*8,00*	
Épül összesen	*d110/100 PE100 SDR17 vízvezeték 260,00*							

GENERALMANAGER

Korlátolt Felelősségű Társaság

2890 Tata, Vaszary u. 10. Tel./Fax: 06 34 / 487-388

Építész:	Megnevezés: *Oroszlány, Hulladékudvar vízellátás engedélyezési terve*			Törzs szám: **26/2017**
Gépészet:				
CAD szerkesztő:	Rajz tárgya: **Vízvezeték hossz-szelvény**			Méret: **M=1:1000/500**
Közmű: Horváthy Lóránt VZ-T/11-0106	Ügyvezető:	Vezető tervező: Horváthy Lóránt VZ-T/11-0106	Dátum: 2017.11.03	Rajz szám: **4**