

Oroszlány, Alkotmány út 55. szám alatti Szlovák Nemzetiségi Tájház fedett nyitott szín építés

Kivitelezői költségterv

1. 21-002-001.7

Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Előkészítő földmunka Humuszos termőrétteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között

18 m³

Ft/m³

2. 21-003-008.1.1.1.3

Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Pillérek, gépalapok, oszlopok, aknák, munkagödrök, pincetömbök kiemelése, 1 m padka hagyással, két oldalra kiemelve, depóniába vagy szállítóeszközre rakva, száraz, földnedves talajban, 10,00 m² alapterületig, 1,50 m mélységig, IV. fejtési talajosztályban

10 m³

Ft/m³

3. 21-011-002.1.3

Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között

28 m³

Ft/m³

4. 21-001-001.3.2

Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, IV. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között

5 db

Ft/db

5. 21-004-005.1.1.1

Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.

43 m²

Ft/m²

6. 21-008-003.1.1

Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlése földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig

43 m²

Ft/m²

7. 21-001-013.2.1-0631101

Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Füvesítés fűmagkeverékkel, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m²

250 m²

Ft/m²

8. 61-004-001.1-0110761

Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalak kőből Nemes zúzottkő andezit, NZ 32/50, KÓKA, Komló

15 m³

Ft/m³

9. 23-003-002-0232210

Alépitményi munkák Síkalapozás Beton- és vasbetonalapok Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával, betonból C20/25 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal

10,50 m3 Ft/m3 ,-

10. 62-002-021.3-0613951

Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, piros, 100x5x20 cm , Cikkszám: HUTJS2863

28 fm Ft/m

11. 42-090-002.1.2-0110001

Szakipari munkák Aljzatkészítés, hideg- és meleg burkolatok készítése Téglá padlóburkolat lapjára fektetett kisméretű téglaburkolat, Kisméretű tömör téglá 25x12x6,5 cm nsz.Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcsba

43 m2 Ft/m2

12. 31-001-001.2.2-0221002

Építőmesteri munkák Helyszíni beton és vasbeton munkák Betonacél-szerelés Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szállban, B500B 12 mm

0,35 t Ft/t

13. 35-001-001.9-0680041

Építőmesteri munkák Ácsmunka Fa fedélszékek Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m l.o.

38 m2 Ft/m2

14. 88-002-001.1.2.1.2.1-0470780

Kiegészítő tevékenységek, létesítmények Rögzítések, tömítések Rögzítéstechnika beton- és vasbeton, pórusbeton szerkezetekben Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, nyomott zónában, tűzihorganyzott, speciális bevizsgálást nem igénylő rögzítőelem, ragasztott rögzítésével, cementbázisú kétkomponensű ragasztóval HILTI Ankerrúd HAS-E-F-5.8 M24x210/54, Csz.: 333163HILTI Ragasztóhabarcs HIT-HY 170 500/2-EU, Csz.: 2101918

8 db Ft/db

15. 35-004-001.3

Építőmesteri munkák Ácsmunka Deszkázások Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval

15 m2 Ft/m2

16. 35-003-001.1-0410021

Építőmesteri munkák Ácsmunka Tetőlécezések, szelemenek Tetőlékezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm

38 m2 Ft/m2

17. 41-003-021.2-0115161

Szakipari munkák Tetőfedés Égetett agyag anyagú cserépfedések Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, minden második cserép rögzítésével TONDACH Kékes íves vágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, Natur

38 m²Ft/m²

18. 43-002-001.1-0147122

Szakipari munkák Bádgozás Csatornák Fügőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből VMZINC 33-as fügőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/4 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-33-70-40

9 m

Ft/m

19. 43-002-011.1-0147182

Szakipari munkák Bádgozás Csatornák Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből VMZINC 100-as lefolyócső, NATÚR, v=0,70 mm, 100x2000 mm, körszelvényű, Ref:10-0020-10-70-20

2,50 m

Ft/m

20. 43-002-009.2.3-0148287

Szakipari munkák Bádgozás Csatornák Csatornatartó rendszer felszerelése, csatornatartó elem alumíniumból RHEINZINK-DH csatornatartó rendszer, BLUE-GREY színű, beforgatható alumínium csatornatartó, félkör szelvényű csatornához, Cikkszám: 9935003

15 db

Ft/db

Összesen nettó:	_____	Ft
ÁFA 27%	_____	Ft
Összesen bruttó:		Ft