

Rockbau Kft.

Rösszer Róbert

Tatabánya

Gál István lakótelep 201 1. emelet 3 ajtó
2800

Közműnyilatkozat

Tatabánya, 2022. 02. 24.

Tárgy: Oroszlány, Német dűlőben (12609 hrsz) meglévő közkút áthelyezésének terve.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Üzem a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, be-ruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemnél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Juhász Péter hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: pet.juhasz@eon-hungaria.com az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.



T: 06-30-665-9845

F: 34-34-513-810



Üzem neve:

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Tatabánya

Üzem címe:

2800 Tatabánya,

Március 15. u. 11.



www.eon.hu

Ügyintéző neve:

Juhász Péter

Management:

Haraszti Judit

Németh Imre

Nagy Géza

Somodi Gábor

Székhely:

E.ON Észak-dunántúli

Áramhálózati Zrt.

9027 Győr,

Kandó Kálmán u. 11-13.

Győri Törvényszék

Cégbírósága

Cg 08-10-001534

1/3. Oroszlány, Német dűlőben (12609 hrsz) meglévő közkút áthelyezésének terve.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést és a szakfelügyelet igénylését legalább 8 munkanappal előbb kérjük bejelenteni! Felhívjuk figyelmét, hogy a szakfelügyelet fizetett szolgáltatás. Amennyiben igényét nem továbbítja társaságunk felé a fent megadott határidőig, de a tárgyi munkát elkezdik, abban az esetben a károkozásokért és az ebből adódó helyreállítási/javítási költségekért a károkozó felel, annak megfizetését tűrni köteles!

3./ Általános követelmények:

1 kV-os földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyeztetni az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Földkábeles hálózataink felett végzett bárminemű munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábeleink szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a kábeleink az építésük utáni tereprendezése miatt nem az előírt 80 cm-es mélységben vannak hanem annál kisebbben a munkák folytatása előtt **szakfelügyeletet kell rendelni** és szükség esetén az E.on egy minősített alvállalkozójával a kábeleket védőcsőbe kell helyezni.

1 kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk, **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30° - nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

A 1 kV-os légvezetékes hálózatunk biztonsági övezetében (a szélső vezetők-től kifelé mért 2 m-es távolságokon belül), valamint a 22 kV-os és 35kV-os légvezetékes hálózatunk biztonsági övezetében (a szélső vezetők-től kifelé mért 4 m-es távolságokon belül) és ezen területek alatt munkagépekkel végzett munka esetén **szakfelügyeletet kell rendelni**.

2/3. Oroszlány, Német dűlőben (12609 hrsz) meglévő közkút áthelyezésének terve.

Erősáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél közelebb kerülő csöveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitől 1.5-1.5m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni. A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni**.

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejtett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ 7487, MSZ 151, MSZ 13207, 172-2 valamint a 2-2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

Az igény szerinti áramszüneteket a Tatabányai Üzemmél kérjük rendezni.

Mivel a területen ismeretlen nyomvonalú földkábeles csatlakozó kábelek előfordulhatnak kérjük a földmunkák során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el!

4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.

5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.

Üdvözlettel:

Juhász Péter s.k.
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.

Területgazda