

Partner Mérnökiroda Kft.
Sipos Tamás

2800 – Tatabánya
Bárdos lakópark 2/C.

Közműnyilatkozat



**E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.**
Áramhálózati Üzem Tatabánya
2800 Tatabánya
Március 15 u. 11.
www.eon-eszakedunantul.com

Juhász Péter
T: 06-30-665-9845
F: 06-34-513-810
peter.juhasz@eon-hungaria.com

Levélazonosító: 12252 / 521 / 2016

Tatabánya, 2016. 05. 05.

Tárgy: Oroszlány Polgármesteri Hivatal megbízásából az Oroszlány, Népek barátsága – Irinyi tengely I/a, I/b, I/c. ütemek közlekedésfejlesztési tervei.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Üzem a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemnél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Juhász Péter hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: peter.juhasz@eon-hungaria.com

az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Oroszlány Polgármesteri Hivatal megbízásából az Oroszlány, Népek barátsága – Irinyi tengely I/a, I/b, I/c. ütemek közlekedésfejlesztési tervei.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést legalább 3 nappal előbb kérjük bejelenteni.

3./ Általános követelmények:

1 kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

11 kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyezni az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Földkábeles hálózataink felett végzett bármilyen munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábeleink szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a kábeleink az építésük utáni tereprendezések miatt nem az előírt 80 cm-es mélységben vannak hanem annál kisebbben a munkák folytatása előtt **szakfelügyeletet kell rendelni** és szükség esetén az E.on egy minősített alvállalkozójával a kábeleket védőcsőbe kell helyezni.

1kV és 11kV feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk, **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30° - nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

Erősáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél közelebb kerülő csöveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitől 1.5-1.5m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni. A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezetékek tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni**.

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejtett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezetékek tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ 7487, MSZ 151, MSZ 13207, 172-2 valamint a 2-2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

Az igény szerinti áramszüneteket a Tatabányai Üzemművel kérjük rendezni.


Mivel a területen ismeretlen nyomvonalú földkábeles csatlakozó kábelek előfordulhatnak kérjük a földmunkák során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el!

4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.


5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezésről két évig érvényes.

Kapják: - Címzett
 - Hálózat Üzemeltetési Területi Referens
 - Irattár

Üdvözléssel:


Molnárné Rabi Veronika
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Tatabányai Üzemvezető.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10


Dalmadi János
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Tatabányai Üzem.

A társaságok vezérigazgatója:
Csulak Ferenc
Vezérigazgató- helyettese
Gelencsér Lajos
Székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győr-Moson-Sopron
Megyei Cégbíróság
Cg 08-10-001534

