

Kiegészítő tájékoztatás 2.

Oroszlány, Kecskédi utca csapadékvíz elvezetésének kivitelezési feladataira

Tisztelt Ajánlattevő!

Az tárgyi ajánlattételi felhívás kapcsán felmerült kérdésekre Ajánlatkérő válasza az alábbiak:

1. Tervek és költségvetés átvizsgálatára a következő további kérdéseket szeretném feltenni.

1. Számításom szerint a homokos kavics mennyisége:
Gyephézagoskő alatt
 $535 \text{ m}^2 * 0,1 \text{ m} = 53,5 \text{ m}^3$
D30 beton áteresztés alatt
 $260 \text{ m} * 1,2 \text{ m} * 0,1 \text{ m} = 31,2 \text{ m}^3$
Összesen: 84,7 m³
 2. Számításom szerint a C20/25 – XC1 – 24 – F2 beton
Gyephézagoskő alatt 4 db 20*40 cm lezárófog
 $292,2 \text{ m} * 4 \text{ db} * 0,2 \text{ m} * 0,4 \text{ m} = 93,6 \text{ m}^3$
Gyephézagoskő monolit támfal
 $292,2 \text{ m} * 0,15 \text{ m}^3/\text{m} = 43,8 \text{ m}^3$
Összesen: 137,4 m³
 3. Számításaim szerint soványbeton C8/10
D30 beton áteresztés alatt
 $260 \text{ m} * 1,2 \text{ m} * 0,1 \text{ m} = 31,2 \text{ m}^3$
 4. Számításaim szerint földkiemelés
Földárkok $107,7 \text{ m} * 1,75 \text{ m}^3/\text{m} = 188,5 \text{ m}^3$
D30 beton áteresztés $260 \text{ m} * 1,2 \text{ m}^3/\text{m} = 312 \text{ m}^3$
Gyephézagoskő árok $292,2 \text{ m} * 1,3 \text{ m}^3/\text{m} = 380 \text{ m}^3$
Összesen: 880,5
 5. Számításaim szerint elszállítás
Földárkok $188,5 \text{ m}^3$
D30 beton áteresztés $96,2 \text{ m}^3$
Gyephézagoskő árok 380 m^3
Költségvetés 20.sor $15,19 \text{ m}^3$
Összesen: 679,89 m³
 6. Számításaim szerint földvisszatöltés
D30 beton áteresztés $215,8 \text{ m}^3$
- Kérem felülvizsgálatát és költségvetés javítását.

A kiegészítő tájékoztatás mellé mellékelte költségvetésben a tervező javította a felmerült hibákat az ajánlatot abban kérjük megadni. A javított, módosított cellákat sárga kiemelés jelzi.

Ajánlatkérő kéri, hogy az Ajánlattevő az általa hiányolt tételek díjait a költségvetési kiírásban szereplő tételeknél érvényesítse, a költségvetési kiírás elejére került záradék szerint.

2. Táblázat 40. sorában alábbi árazandó tételnél tervező a 153 m K szegély fugázását érte és azt kell árazni?

Közmű és vízépítési munkák

Közmű csatornaépítés

Közmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák

Hézagkiképzések;

Betonszerkezetek hézagkiöntése,

előregyártott betonelemeknél cementhabarccsal

Hézagkiöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú cementtel 153 m

Igen.

3. Költségvetésben LEIER ÁBE 20/30-100 D 400 árokburkoló elem szerepel, mintakeresztszelvényeken TB 20/30/30 víznyelős árok elem fedlappal szerepel. Kérjük pontosítani a beépítendő típust.
Pontosításra került a javított költségvetésben.
4. Műszaki leírás D 30 átereszből 259 fm ír költségvetés 233 fm szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását. **Javításra került, lásd első kiegészítő tájékoztatás.**

Ajánlatkérő általános tájékoztatója a mennyiség kérdésekre vonatkozóan:

A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért a benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési-szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is, ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva.

A költségvetési tételek mennyiségi előírányzatok, azokat Ajánlattevő ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállalkozó kockázatát képezi.

Az esetleges kimaradt tételek nem mentesítik a Vállalkozót a műszaki megoldás szakszerű kivitelezéstől és annak megfelelő ár, illetve a teljesítési határidő betartása alól. Kivitelezési többletmunka elszámolására nincs mód.

Oroszlány, 2024. július 02.

Lazók Zoltán
polgármester s.k.