

Ajánlattevői kérdések és arra adott Ajánlatkérői válaszok

Oroszlány, Rákóczi Ferenc úti középű „zöldsáv” locsolóvíz-ellátásának és öntözőrendszer kiépítésének kivitelezési munkáira

1. Kérdés: A megépülő aknába miért kell 20/100-as tokos betoncsövet elhelyezni? (költségvetés 23.tétel)

Válasz: A tervezett aknafalon 3 db cső átvezetés történik, a költségvetési kiírásban szereplő cső méret és minőség nem releváns.

2. Kérdés: Költségvetés 13-17. tétele nem kapcsolódik a zsaluköves aknaépítéshez nagy a mennyisége? Ezeknek a tételeknek mi a szerepük?

Válasz: Kérjük a költségvetés szerint a tételek beárazását!

3. Kérdés: Nincs tétel sorozva a gerincvezeték csomópont, valamint a vízmérő szerelvényt, miért?

Válasz: A vízellátás részletrajzain (4.1. és 4.2. sz. rajzok) ezek pontosan láthatók és azonosíthatók pontos típus, kialakítás, méret és darabszám tekintetében is. Kérjük ezeket is költségelni szíveskedjenek teljeskörűen és a végső ajánlati árban az Ajánlati Lapon szerepeltetni.

Felsorolás jelleggel a szerelvények:

- 1 db DN150-2" GREKU megcsapolóhid:
ÉDV Zrt. biztosítja az előre kötésnél, a vállalkozónak a költséget az ÉDV Zrt. felé kell rendeznie
- 1 db DN2" golyóscsap K-PE csatlakozással D63:
ÉDV Zrt. biztosítja az előre kötésnél, a vállalkozónak a költséget az ÉDV Zrt. felé kell rendeznie
- 1 db PE100 SDR17 PN10
- 1 db 2" golyóscsap B-PE csatlakozással ISOFLO
- 2 db DN 2" - 1" KB szűkítő idom
- 2 db DN 1" kötőcső
- 1 db DN 25 vízmérő
- 1 db DN 2" golyóscsap vízleeresztővel B-B
- 1 db D63X2" PE átmeneti 90° könyök idom
- 1 db D63 PE 100 SDR 17 PN10 (csatlakozás a tervezett öntöző rendszerhez)

4. Kérdés: Mit jelent gyakorlatban a karbantartás egy évre? Milyen teendőket kell hozzá ellátni? Milyen időközönként?

Válasz: A kiépített és beüzemelt locsolórendszer 1 éves szakszerű üzemeltetésének, ellenőrzésének, betanításának az elemeit.

Az éves karbantartási feladatok röviden: Tavaszi indítás és rendszerellenőrzés. Nyár: időszakos ellenőrzés és finomhangolás. Öntözési idők korrigálása, szűrő tisztítása, kiszáradt foltoknál ellenőrzés. Ősz: felkészülés a télre. Öntözési idők csökkentése, rendszer leürítése. Tél: téliesítés kompresszorral.

5. Kérdés: Egyéb megjelölésű tételsornak (34-37) mi a műszaki tartalma mert nem azonosítható be, az öntözőrendszer kivitelezéséhez szükséges lenne egy műszaki rajz vagy leírás.

Válasz: A kiadott Ajánlati Dokumentáció tartalmaz rajzokat és műszaki leírást a következők szerint:

04_Végleges dokumentáció 2026 május 31-ig belül található az alábbi, öntözőrendszerrel kapcsolatos dokumentumok: 06_Műszaki_leírás ÖNTÖZŐRENDSZER; 07_T0.1-Atnezet-Kozmu-A2MeglévőÁllapot; 08_T0.2-Atnezet-Kozmu-A2MeglévőÁllapot; 09_T7.2-Rakoczi-Ontozo2-A2FINAL; 10_T7.1-Rakoczi-Ontozo1-A2FINAL. A 34-37. tételek esetében értelemszerűen a teljes szereléshez tartozó egyéb anyagokat jelöli (pl. teflonszalag), esőérzékelő rákötését (ld. 7. kérdés választát), valamint 1 db visszacsapó szelepet a rendszer elejére.

6. Kérdés: Költségvetés 4. tételében részletrajzok hiányában nem tudunk árazni 1 tétel mennyiséget.

Válasz: Lásd 5. pontra adott választ, illetve a részletes műszaki leírás és az ott leírt működési elvek.

7. Kérdés: Esőérzékelő kapcsolóhoz honnan lesz elektromos megáramlás, ehhez is szükséges egy műszaki rajz.

Válasz: Az elemes vezérlőről kapja földbe fektetett jelkábelén keresztül, a jelkábel szerepel a költségvetésben, a nyomvonala pedig a terven.

8. Kérdés: Terhel-e garanciális felelősség az átadott még be nem épített anyagra?

Válasz: A tételesen a mennyiségi kiírás szerint a Megrendelő számára a helyszínen, dokumentáltan átadásra kerülő anyagok esetében a gyártói, kereskedői garancia biztosítása szükséges az eszközökre vonatkozóan.

Idomok csepegtető öntözéshez			
5.	Csepegtető cső rögzítő tűske D20 csőhöz	910	db
6.	D20 gyorskötős könyök Polixt	104	db
7.	D20 gyorskötős toldó Polixt	45	db
8.	D20 gyorskötős T-idom Polixt	60	db
9.	D20 gyorskötős végdugó Polixt	50	db
10.	D20x3/4" km gyorskötős végződés Polixt	50	db
11.	PRF-100-RBY Szűrő-nyomáscsökkentő egyben 1", 2,8 bar, 75 micron	6	db
30.	Polidrip PC d20 33 cm 2l/h nyomáskompenzált csepegtetőcső	1820	fm
31.	LPE cső D20 Mg-i P6	50	fm

9. Kérdés: A megvalósulási terv az öntözőrendszer teljes műszaki tartalma vagy az elosztó vezetéké?

Válasz: Az öntöző-locsoló rendszer teljes megvalósított műszaki tartalma minden elemével és ágaival együtt, a csak átadásra kerülő spirál, flexibilis csepegtető cső és azok rögzítő-toldó elemeinek feltüntetése nélkül (5.-11. tétel sor+30.-31. tétel sor)

10. Kérdés: Bizonytalan a fúrási technológia 17 méter hosszban, szükségesnek látjuk az aszfaltburkolat megbontását a fúrási hossz felénél. (nincs garancia, hogy a földrakéta nem közelíti meg a DN200-as csövet mivel az már bolygatott lazább szerkezetű föld. Lehetséges ez a megoldás?

Válasz: Javasoljuk és kérjük a szakszerű fúrási technológiát beárazni (akár spirálfúró eszközzel)

11. Az esetleges forgalomterelés és forgalomtechnika megtervezése (meg kell tervezetni és engedélyeztetni a közútnál) plusz kivitelezési időt jelenthet, ez megoldható?

Válasz: A kivitelezéshez kapcsolódó ideiglenes forgalomtechnika és annak egyeztetése és engedélyezése a nyertes ajánlattevő feladata, annak költségeit kérjük az Ajánlati Lapon szereplő végleges, összesen árba beépíteni. Ennek egyeztetési és engedélyezési idejével a kivitelezési határidő megfelelő indoklása mellett, szükség esetén hosszabbítható néhány nappal (legkésőbb november 30-ai teljes körű befejezéssel).

12. Ha a bokrok nem menthetőek meg, szükséges a pótlásuk a mi költségünkön?

Válasz: a területen található cserjék, bokrok, évelő növények megtartására és a lehető legkisebb mértékű bolygatására kérjük kiemelt figyelmet fordítani! Amennyiben valamelyik növény nem menthető meg azt előzetesen, pontosan jelezni szükséges a helyszínen. Kivágás és a gyökérzet eltávolítását követően azt nem szükséges pótolni.

Oroszlány, 2026.09.23.