



2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c.

tel.:34/512-788, fax: 34/512-781, e-mail: titkarsag@partnerkft.hu

MUNKASZÁM	MEGBÍZÓ	TERVEZŐ
1836-1/18	Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78.	 Dancs Károly
RAJZSZÁM	TÁRGY	TERVEZŐ
8.	Oroszlány, Táncsics Mihály utcai (39-41.) parkolólemez-bővítés útépítési kiviteli terve	 Busz Tamás KÉ-K/11-0610
MÉRETARÁNY	RÉSZMŰVELET	ELLENŐR
L.N.	KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS	 Huszti György KÉ-K, VZ-TÉL/11-0747
DÁTUM		ÜGYVÉTELEZŐ
2018. szeptember		 Komjáthy László KÉ-K/11-0012

Ez a terv a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.

*TÁNCICS MIHÁLY UTCAI PARKOLÓLEMEZ-BŐVÍTÉS*

Építési munkák

Mennyiség

Mennyiségi  
egység

Anyag  
egységár

Anyagköltség

Díj egységár

Díjköltség

Összesen

20 Közmű vezetékek

24 Csatorna vezetékek

24-2 Víz és Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése

24-220 (Csapadékvízcsatorna építése műanyag csőből NA < 40 cm	21	fm		-		-	-
24-235 Víznyelő akna építés	2	db		-		-	-
24-285 Közműfedlapok szintbe állítása	5	db		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

30 Útépítés

31 Előkészítő munkák

31-1 Terület előkészítés

31-120 Humuszleszedés							
31-121 Humuszleszedés 1 km-ig mozgatva	341	m3		-		-	-
31-2 Bontási munkák							
31-220 Útburkolatok bontása							
31-221 Aszfalt útburkolatok táblás bontása m3	5,4	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

32 Földmunkák

32-3 Egyéb földmunkák

32-330 Védőrétegek készítése

32-331 Védőrétegek készítése homokos-kavicsból	101,5	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

33 Útalapok (szállítás 10 km-ig)

33-3 Zúzottkő útalapok

33-320 Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése	124	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

36 Egyéb útépítési munkák

36-211 Kiemelt szegély építése	162	m		-		-	-
36-214 Süllyesztett szegély építés	7	m		-		-	-
36-412 Térkö burkolat építés 8 cm vtg. beton idomkőből	620	m2		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

70 Forgalomtechnika

73 Függőleges jelzések

73-100 Új KRESZ-táblák elhelyezése	2	db		-		-	-
73-150 Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	2	db		-		-	-
74 Vízszintes jelzések							
74-250 Burkolati jelek kézi festéssel (tartós jelek)	15,95	m2		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

Mindösszesen nettó:				-		-	-
Mindösszesen Áfa 27 %				-		-	-
Mindösszesen bruttó:				-		-	-