



2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c.

tel.:34/512-788, fax: 34/512-781, e-mail: titkarsag@partnerkft.hu

MUNKASZÁM 1836-2/18	MEGBÍZÓ Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 78.	TERVEZŐ Dancs Károly TERVEZŐ Busz Tamás KÉ-K/11-0610
RAJZSZÁM 8.	TÁRGY Oroszlány, Népekbarátsága utcai parkolólemez-bővítés útépítési kiviteli terve	ELLENŐR Huszti György KÉ-K, VZ-TÉL/11-0747
MÉRETARÁNY L.N.	RÉSZMŰVELET KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS	ÜGYVEZŐ Komjáthy László KÉ-K/11-0012
DÁTUM 2018. szeptember		

Ez a terv a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.

NÉPEKBARÁTSÁGA UTCAI PARKOLÓLEMEZ-BŐVÍTÉS

Építési munkák

Mennyiségi
egység

Anyag
egységár

Anyagköltség

Díj egységár

Díjköltség

Összesen

20 Közmű vezetékek

24 Csatorna vezetékek

24-2 Víz és Csapadékvízcsatornák kiváltása/építése

24-220 (Csapadékvízcsatorna építése műanyag csőből NA < 40 cm	34	fm		-		-	-
24-230 (Csapadékvíz tisztító akna építés)	1	db		-		-	-
24-235 Víznyelő akna építés	4	db		-		-	-
24-285 Közműfedlapok szintbe állítása	3	db		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

30 Útépítés

31 Előkészítő munkák

31-1 Terület előkészítés

31-120 Humuszleszedés							
31-121 Humuszleszedés 1 km-ig mozgatva	450	m3		-		-	-
31-130 Egyes fák kiszedése							
31-131 Egyes fák kiszedése 20 cm átmérő ig	2	db		-		-	-
31-132 Egyes fák kiszedése 21-40 cm átmérő között	1	db		-		-	-
31-2 Bontási munkák							
31-220 Útburkolatok bontása							
31-221 Aszfalt útburkolatok táblás bontása m3	25,6	m3		-		-	-
K31-240 Járdalapos burkolat bontása							
K31-241 Járdalapos burkolat bontása	52	m2		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

32 Földmunkák

32-3 Egyéb földmunkák

32-330 Védőrétegek készítése

32-331 Védőrétegek készítése homokos-kavicsból	157,5	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

33 Útalapok (szállítás 10 km-ig)

33-3 Zúzottkő útalapok

33-320 Folyamatos szemeloszlású zúzottkő útalap készítése	194	m3		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

36 Egyéb útépítési munkák

36-211 Kiemelt szegély építése	166	m		-		-	-
36-214 Süllyesztett szegély építés	44	m		-		-	-
36-412 Térkö burkolat építés 8 cm vtg. beton idomkőből	960	m2		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

70 Forgalomtechnika

73 Függőleges jelzések

73-100 Új KRESZ-táblák elhelyezése	1	db		-		-	-
73-150 Új KRESZ-tábla-oszlop elhelyezése Ø 76 5 m-ig	1	db		-		-	-
74 Vízszintes jelzések							
74-250 Burkolati jelek kézi festéssel (tartós jelek)	24,35	m2		-		-	-
Összesen nettó:				-		-	-

Mindösszesen nettó:				-		-	-
Mindösszesen Áfa 27 %				-		-	-
Mindösszesen bruttó:				-		-	-